

超速硬化ウレタン塗膜防水「クイックスプレー」
公共建築工事標準仕様
 （令和4年版対応）

■ 標準仕様

部位	仕様名	概要	価格/㎡
平場	SPX-1	「X-1」相当品 通気緩衝シート(自着シートライト)+ウレタン	19,200
	SPX-2	「X-2」相当品 ウレタン密着	12,800
立上り	SPX-2L	「X-2立上り」相当品 ウレタン密着	9,800

■ 環境対応仕様

部位	仕様名	概要	価格/㎡
平場	SPX-1エコ	「X-1」相当品 通気緩衝シート(自着シートライト)+ウレタン	19,300
	SPX-2エコ	「X-2」相当品 ウレタン密着	12,800
立上り	SPX-2Lエコ	「X-2立上り」相当品 ウレタン密着	9,900

建築工事監理指針（平成28年版）および建築改修工事監理指針（平成28年版）において次の記載があるため、発注者と協議、承認された場合は補強布張りを省略し防水材塗布工程を1工程に減らすことができます。

- (3)この工法の内、JIS A 6021に規定するウレタンゴム系高強度形を用いたものについては、実績も多く、次のような特徴がある（図9.8.1及び図9.8.2参照）。
- (i)密着工法では、補強布を使用しない。
 (ii)所定量のウレタン防水材を、一工程で吹き付ける。

- (3)超速硬化ウレタンゴム系塗膜防水法のうちJIS A 6021に規定するような特徴がある（図3.6.6及び図3.6.7参照）。
- (i)密着工法では、平場及び立上り部ともに補強布を使用しない。
 (ii)所定量のウレタン防水材を、一工程で吹き付ける。

建築工事監理指針（平成28年版）

- 9章 防水工事
 8節 「標仕」以外の工法
 9.8.2. 塗膜防水「標仕」以外の工法
 (a)超速硬化ウレタンゴム系塗膜防水 より

建築改修工事監理指針（平成28年版）

- 3章 防水改修工事
 6節 塗膜防水
 3.6.5. 「改修標仕」以外の工法
 (a)超速硬化ウレタンゴム系塗膜防水 より

上記指針の内容に沿った仕様は、以下の通りとなっています。

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 標準仕様の仕上げは「エクセルトップ」、環境対応仕様の仕上げは「DSトップ・ゼロ」です。仕上げを変更する場合は別途「表層仕上げ変更」の設計価格表をご参照下さい。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

300㎡未満～200㎡	200㎡未満～100㎡	100㎡未満
30%増し	50%増し	別途ご相談

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



超速硬化ウレタン防水工法

クイックスプレー 複合工法

■ 超速硬化ウレタン 複合工法

部位	仕様名	概要	価格/㎡
平場	SPT-200	「自着シートライト」使用	15,900
	SPT-300	「自着シートライト」使用	19,200
	SPR-200	機械的固定仕様 ※端末押え金物は別途	17,000
	SPR-300	機械的固定仕様 ※端末押え金物は別途	20,300
	SPRF-200	機械的固定・外断熱仕様 ※端末押え金物は別途	24,000
	SPRF-300	機械的固定・外断熱仕様 ※端末押え金物は別途	27,300
	SPM-200	密着仕様	9,500
	SPM-300	密着仕様	12,800
立上り	SPM-200L	共通立上り仕様	9,800
	SPM-200LF	「外断熱仕様」向け 遮熱トップコート仕上げ	10,500

■ 機械的固定シート端末専用押え金物

部位	仕様名	概要	価格/m
機械的固定 シート端末 処理	ランスロックキャントN 30×40×30	絶縁テープ貼り共	5,600
	ランスロックキャントN 30×100×30	絶縁テープ貼り共	6,700
	TルーフプレートA型	平型端末押え金物/絶縁テープ貼り共	3,500

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 断熱材は「ポリスチレンフォーム・3種b (t=35mm)」を標準としています。
- 断熱材の厚さは5mm増す毎に500円/㎡(税別)の増額となります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

300㎡未満～200㎡	200㎡未満～100㎡	100㎡未満
30%増し	50%増し	別途ご相談

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



超速硬化ウレタン塗膜防水
クイックスプレー 密着工法

部位	仕様名	概要	価格/㎡
折板・瓦棒屋根	SPM-160 SK	超速硬化ウレタン使用量1.6kg/㎡仕様	11,900
	SPM-200 SK	超速硬化ウレタン使用量2.0kg/㎡仕様	13,000
勾配屋根	SPM-160 KY	超速硬化ウレタン使用量1.6kg/㎡仕様	10,000
	SPM-200 KY	超速硬化ウレタン使用量2.0kg/㎡仕様	11,100
開放廊下	SPM-160 KR	超速硬化ウレタン使用量1.6kg/㎡仕様	11,000
	SPM-200 KR	超速硬化ウレタン使用量2.0kg/㎡仕様	12,100
一般屋内床	SPM-160 IY	超速硬化ウレタン使用量1.6kg/㎡仕様	7,300
	SPM-200 IY	超速硬化ウレタン使用量2.0kg/㎡仕様	8,400
庇・狭小部位	SPM-200	超速硬化ウレタン使用量2.0kg/㎡仕様	9,500
	SPM-300	超速硬化ウレタン使用量3.0kg/㎡仕様	12,800
競技場観客席	SPM-200 KK (スタンダード)	スタンダードタイプ	16,100
	SPM-200 KK (ハイグレード)	硬質タイプ超速硬化ウレタン使用 ハイグレードタイプ	18,100
塗り重ね	SPOR-200	超速硬化ウレタン使用量2.0kg/㎡仕様	9,800
	SPOR-300	超速硬化ウレタン使用量3.0kg/㎡仕様	12,500
	SPOR-200L	SPOR-200・300の立上り仕様	10,100

●下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

300㎡未満～200㎡	200㎡未満～100㎡	100㎡未満
30%増し	50%増し	別途ご相談

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



超速硬化ウレタン防水工法

クイックスプレー 複合工法・密着工法

[環境対応仕様]

部位	仕様名	概要	価格/㎡
平場	SPT-200エコ	「自着シートライト」使用	15,900
	SPT-300エコ	「自着シートライト」使用	19,300
	SPR-200エコ	機械的固定仕様 ※端末押え金物は別途	17,400
	SPR-300エコ	機械的固定仕様 ※端末押え金物は別途	20,800
	SPRF-200エコ	機械的固定・外断熱仕様 ※端末押え金物は別途	24,200
	SPRF-300エコ	機械的固定・外断熱仕様 ※端末押え金物は別途	27,600
	SPM-300エコ	密着仕様	12,800
	SPM-200エコ	密着仕様	9,400
立上り	SPM-200Lエコ	共通立上り仕様	9,900
	SPM-200LFエコ	「外断熱仕様」向け 遮熱トップコート仕上げ	10,300

■ 機械的固定シート端末専用押え金物

部位	仕様名	概要	価格/m
機械的固定 シート端末 処理	ランスロックキャントN 30×40×30	絶縁テープ貼り共	5,600
	ランスロックキャントN 30×100×30	絶縁テープ貼り共	6,700
	TルーフプレートA型	平型端末押え金物/絶縁テープ貼り共	3,500

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 断熱材は「ポリスチレンフォーム・3種b (t=35mm)」を標準としています。
- 断熱材の厚さは 5mm増す毎に 500円/㎡(税別) の増額となります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

300㎡未満～200㎡	200㎡未満～100㎡	100㎡未満
30%増し	50%増し	別途ご相談

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません

