


# バリュース® 保険付 防水層品質管理システム



## ダイフレックス防水工事業協同組合

免責事項：シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものであることにご留意ください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。プロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

2023年4月1日よりシーカグループの株式会社ダイフレックスは日本シーカ株式会社に統合され、新たにシーカ・ジャパン株式会社としてスタートいたしました。

製品・工法に関するお問い合わせはホームページのブランドサイト <https://www.dyflex.co.jp/bousui/>にてご確認のうえ各地域のオフィスまでお願い申し上げます。

2024年1月版


(24.1月現在)24.01.500 SJ

建築の高耐久・長寿命化が求められる現在、見えない部位の透明性は重要なファクターといえます。私たちシーカ・ジャパンでは、建築防水の視点からオーナー様や施主様に確かな信頼をお約束します。  
 バリュース工法は「防水層品質管理システム」に裏付けされた信頼性の高い防水層により、施工後最長15年の保険付長期保証を実現しました。  
 保証期間中の漏水、施工業者の倒産など、万一の事態にも大手保険会社のバックアップにより長期間防水層の品質が保証されるので、建物の維持管理に一層の安心感が生まれます。

### 防水層の品質を、長期間（最長15年）保証します。


バリュース工法は環境対応を前提に、メンテナンス性の向上と屋上利用の可能性を追求した高耐久防水。高強度な超速硬化ウレタンゴム系塗膜防水「プラマックス」の信頼性と防水層品質管理システムの採用により、保険付長期保証を実現しました。

長期保証のしくみ




### 長期保証を保険がバックアップ!

いくら約束（保証）を交わしても、保証してくれる当事者（施工業者）が存在していなければ保証は履行されません。長期間の保証となれば、なおさら不安になります。  
 バリュース工法は、組員である「施工業者」と施工業者の団体である「ダイフレックス防水工事業協同組合」に賠償責任保険がかけられているため、保証履行がより確実になります。  
 （保険料は施工業者団体である「ダイフレックス防水工事業協同組合」が負担しますので、お客様の手続きや費用負担はございません。）



### 主要構成材



### 高耐久材料と非破壊式膜厚検査が高品質な防水層を実現します。

超速硬化ウレタン + 改質アスファルトシート = 非破壊式膜厚検査

#### 吹き付け施工中

##### 目視確認


濃淡模様をデザインした改質アスファルトシートの上に、光透過性（透明性）のある超速硬化ウレタン「プラマックス」を吹き付けることで模様の透け具合が変化します。この透け具合を目安に吹き付け施工できるため、より均一な膜厚を確保できるようになりました。

##### カウンター確認

超速硬化ウレタンは専用機械で圧送され吹き付けられます。その際の圧送は、ピストン運動によるもので、ピストンが一往復する際の吐出量は常に一定。この往復回数をカウンターで確認することにより吐出量を管理します。



透け方にムラのないように吹き付けることで膜厚の均一化が図れ、模様が見えない、あるいは見えないよう吹き付けることで規定膜厚の確保が図れます。ただし、日射角度や天候により透け具合は多少異なるため目安として利用します。



#### 吹き付け施工直後

##### 非破壊式膜厚検査

施工面に吹き付けたウレタン防水材が硬化後、非破壊式膜厚計を用いて膜厚が確保できているか確認します。探触子を対象表面に接地するだけで測定ができるため、防水層に穴を開けることなく確認できます。


また、測定対象となるのが超速硬化ウレタン「プラマックス」であるため、吹き付け直後に測定可能。万一、膜厚が足りない部分が発見された場合でもその場で増し吹きして是正します。



シートに特殊加工が施されており、探触子を接地するだけでウレタン塗膜を傷つけることなく膜厚を測定できます。（渦電流式膜厚計）

##### 一般的には…


通常は入針式膜厚計で測定するのが一般的です。しかし、この方法ではせっかく築いた防水層に穴を開けることになり問題視する声も出ていました。




測定の度に防水層に穴が…

## 工法の構成


### 通気緩衝工法



### 機械的固定工法



### 機械的固定外断熱工法



## 保証バリエーションと工法特長


P.5



### 防水層品質管理システムのスタンダード

ウレタン防水の永年の課題であった「均一な膜厚の確保」を非破壊式膜厚検査で実現。環境にも十分配慮した材料を用いた品質管理のスタンダード。品質管理システムを徹底することによって大手保険会社と連携し、業界初の品質管理保険付防水として誕生しました。施工業者に万一のことがあっても保証が続く、安心と安全のシステムです。

### 工法特長



・機械化施工 ・目視確認 ・非破壊式膜厚検査

●施工時のチェックシート提出



P.6



### 15年間のメンテナンスフリー※工法

非破壊式膜厚検査にピンホール検査をプラスしたVS工法。15年間保証で、再改修までの期間が従来より大幅に延長できます。ピンホール検査の実施により施工面の小さな不具合も検出することで、さらなる安心とラクラク管理を実現します。

※ここでいうメンテナンスとは、トップコートの塗り替え工事を指します。メンテナンスフリーとは、保証期間内のトップコートの塗り替えを条件としていないことを意味します。

●ピンホール検査



P.7~9...施工条件

P.10 ...使用材料一覧



### バリューズ® 防水層品質管理システム 一覧表


項目	工法名	
	VM 工法	VS 工法
保証期間	10年	15年
品質管理	機械化施工	●
	目視確認	●
	非破壊式膜厚検査	●
	ピンホール検査	—



## 膜厚管理を採用したスタンダード工法

塗膜防水の課題であった膜厚の確保というテーマに対し、「最低膜厚」をお約束することで品質を保証。その背景として、非破壊式膜厚検査を施工工程中に導入するなど、徹底した膜厚管理を実施しています。保険はオプションとなりますので有無をご指定下さい。

### 通気緩衝工法 VM-S



	工程	使用材料	使用量/㎡
平場 VM-S	1	DFボンドW	0.3kg
	2	PASシート2000	1.0m
		ジョイントテープTM	※1
		DFメッシュテープ またはダイワテープS#100	※1
立上り VM-SL	1	DFボンドW	0.15kg
	2	プラマックス150	2.0kg
	3	ASTopp・ゼロ	0.2kg




## 15年間のメンテナンスフリーを実現したロング保証工法です。

VM工法をベースに、ピンホール検査の付加と無機質調トップコートの組み合わせにより15年間のメンテナンスフリー\*を実現するVS工法。維持管理業務の簡素化を図りたいお客様に最適です。

※ここでいうメンテナンスとは、トップコートの塗り替え工事を指します。  
メンテナンスフリーとは、保証期間内のトップコートの塗り替えを条件としないことを意味します。


### 通気緩衝工法 VS-S・VS-HG



	工程	使用材料	使用量/㎡
平場 VS-S	1	DFボンドW	0.3kg
	2	PASシート2000	1.0m
		ジョイントテープTM	※1
		DFメッシュテープ またはダイワテープS#100	※1
立上り VS-SL	1	DFボンドW	0.15kg
	2	プラマックス150	2.0kg
	3	ASTopp・ゼロ(2回塗り)※2	0.3kg
	4	ASTopp・ゼロ(2回塗り)※2	0.3kg

※1 使用量は、施工現場の形状によって異なります。  
※2 平場、W-1(0.15kg)+珪砂(0.8kg)+HGコート(2回塗り1.2kg)  
立上り、W-1(0.15kg)+HGコート(2回塗り1.0kg)の仕上も可能です。  
仕様名は平場VS-HG、立上りVS-HGLとなります。


### 機械的固定工法 VM-R



	工程	使用材料	使用量/㎡
平場 VM-R	1	ランスロックシート2000	1.06m
	2	専用アンカー	2.6個
		DFメッシュテープ	※1
立上り VM-SL	1	DFボンドW	0.15kg
	2	プラマックス150	2.0kg
	3	ASTopp・ゼロ	0.2kg

●既存が露出断熱防水工法の場合はトップコートに高反射色を用いてください。


### 機械的固定工法 VS-SR・VS-R



	工程	使用材料	使用量/㎡
平場 VS-SR	1	ランスロックシート2000	1.06m
	2	専用アンカー	2.6個
		DFメッシュテープ	※1
立上り VS-SL	1	DFボンドW	0.15kg
	2	プラマックス150	2.0kg
	3	ASTopp・ゼロ(高反射色)(2回塗り)※2	0.3kg
	4	ASTopp・ゼロ(高反射色)(2回塗り)※2	0.3kg

※1 使用量は、施工現場の形状によって異なります。  
※2 平場、W-1(0.15kg)+珪砂(0.8kg)+HGコート(2回塗り1.2kg)  
立上り、W-1(0.15kg)+HGコート(2回塗り1.0kg)の仕上も可能です。  
仕様名は平場VS-R、立上りVS-HGLとなります。  
既存が露出断熱防水工法はASTopp・ゼロは高反射色を用いてください。


### 機械的固定外断熱工法 VM-RF



	工程	使用材料	使用量/㎡
平場 VM-RF	1	断熱材	1.25枚
	2	ランスロックシート2000	1.06m
		専用アンカー	2.6個
		DFメッシュテープ	※1
立上り VM-SL	1	DFボンドW	0.15kg
	2	プラマックス150	2.0kg
	3	ASTopp・ゼロ(高反射色)	0.2kg

※1 使用量は、施工現場の形状によって異なります。

### 機械的固定外断熱工法 VS-SRF・VS-RF



	工程	使用材料	使用量/㎡
平場 VS-SRF	1	断熱材	1.25枚
	2	ランスロックシート2000	1.06m
		専用アンカー	2.6個
		DFメッシュテープ	※1
立上り VS-SL	1	DFボンドW	0.15kg
	2	プラマックス150	2.0kg
	3	ASTopp・ゼロ(高反射色)(2回塗り)※2	0.3kg
	4	ASTopp・ゼロ(高反射色)(2回塗り)※2	0.3kg

※1 使用量は、施工現場の形状によって異なります。  
※2 平場、W-1(0.15kg)+珪砂(0.8kg)+HGコート(2回塗り1.2kg)  
立上り、W-1(0.15kg)+HGコート(2回塗り1.0kg)の仕上も可能です。  
仕様名は平場VS-RF、立上りVS-HGLとなります。  
ASToppゼロは必ず高反射色を用いてください。

## 施工条件

### ■ 防水施工条件【新築】

信頼性の高い防水層を設置するため、防水施工の前に以下の項目について条件が満たされていることをご確認ください。

- (1) 下地の強度が十分であること。
- 現場打ちコンクリートは設計基準強度を満たしていること。
  - 防水層に悪影響を及ぼさないように配筋上の配慮や調合設計上の工夫、ならびに打設後の養生等の施工管理に注意することでひび割れの発生を少なくし、分散させる。
  - 降雨中のコンクリート打設等で強度が著しく低下している場合は、ハツリ撤去の上コンクリートを打ち直す等の処置にて強度を復旧させる。
- (2) 下地の乾燥が十分であること。
- 目視にて表面が白く乾燥していることを確認する。一般的に普通コンクリートで夏季3週間・冬季4週間程度の乾燥養生期間を目安とするが、下地構成（デッキプレートなどの片面乾燥や吸水性の高い下地等）や天候によって大きく左右されるため、防水層の施工に先立ち以下のような方法で十分に乾燥していることを確認する。
    - 高周波静電容量式水分計を使用した測定。
    - 不透湿シートで床下地表面全体を覆い周囲をガムテープ等の張付けで密封状態とし、翌日の結露水の有無を確認する。
- (3) 表面が平滑であること。
- 平場面は金ゴテ押えて平滑とする。また、施工前に床研削機（ポリッシャー等）を用いて全面に研磨を行う。
  - 浮き・表面剥離・レイタンス等の脆弱部および鉄筋・番線等の突起物は除去する。
  - ジャンカ・気泡・あばた・目違い・段差・砂すじ等の表面不具合に対する処置を施す。とくに超速硬化ウレタンの吹付け面は仕上り（ピンホールの発生等）に影響するため、凹凸や段差を無くす。
  - 立上りも平場と同様に平滑とし、凹凸や不具合も平場と同様の処置を施す。また水切りを良くし、雨仕舞いの納りをよく検討しておく。
  - ポリマーセメント系モルタルを使用する場合は、プライマーの塗布やウレタン塗膜の硬化収縮による破壊・剥離に耐え得るよう、高い接着強度と圧縮強度、また耐溶剤性を有する材料（「ダブルテックスNEO」）を使用するか、手塗りウレタンの下塗り処理を行う。
- (4) できるだけ速やかに排水させるための処置を施すこと。
- 水勾配は1/100以上とする。
  - ルーフトレनや排水落し口等はスラブ面より低くし、周囲の水はけを良くしながら堅固に設置する。
  - ドレンはアスファルト防水用またはシート防水用のツバが幅広タイプのものを使用し、塗りかけ幅を100mm以上確保する。
  - ドレンの排水能力は将来の改修工事を見据えて余裕を持たせた設定が望ましい。またドレン以外にもオーバーフロー管を設置し、ここから雨水が落ちてくることで使用者にドレンの目詰まり等排水機能の低下を知らせる措置が望まれる。
- (5) 下地表面がよく清掃されていること。
- プライマーや接着剤の接着性を阻害させ、また防水層を劣化させるような塵埃・油脂類・鉄錆等は除去する。
- (6) 防水層に支障があるひび割れ・打継ぎに適切な処置が施されていること。
- 防水層に支障が無いひび割れ（概ね1.0mm未満）にはウレタン防水材料またはウレタン系シーリング材の擦り込みか、超速硬化ウレタンの増吹きを施す。但し通気緩衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
  - 防水層に支障があるひび割れ（概ね1.0mm以上）や打継ぎには状況に応じてUカット後ウレタン系シーリング材を充填するか手塗りウレタン＋補強布による処置、あるいは超速硬化ウレタンの増吹きを施す。但し通気緩衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
  - 誘発目地・化粧目地には予めウレタン系シーリング材を充填しておき、状況に応じて手塗りウレタン＋補強布による処置、あるいは超速硬化ウレタンの増吹きを施す。但し通気緩衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
- (7) 入隅および出隅が適切に処理されていること。
- 入隅および立上りの入隅は通りよく、直角とする。また出隅および立上りの出隅は通りよく、R面または45度／W＝5mm以上（メーカー推奨値15 ～ 30mm程度）の面取りを施す。
- (8) 設備基礎関連で適切な雨仕舞いができること。
- コンクリート基礎は原則「躯体一体型」とし、防水層の上に乗せることは極力避ける。とくに総重量の大きい設備の場合はこれを遵守する。
  - 総重量および容積が大きい大型設備の架台は、将来の改修工事を見据えて再塗布が容易となるような作業空間（H450mm程度以上、推奨600mm程度以上）を確保することが望ましい。
  - 表面は平滑とし、不具合部には適切な処置を施す。また天端は雨水が滞留せず、速やかに排水されるように水平ではなく角度を付けることが望ましい。なお入隅および出隅については（7）と同様とする。
  - アンカー類は原則「先打ち」とし、周囲に幅・深さ10mm程度の「盗み」をとっておく。また防水層の巻上げ（天端よりH＝15mm以上）を確保する。
  - 基礎ブロックの下やCチャン（リップ溝形鋼）・H鋼等と防水層が取合う部分には防振ゴム（t＝5mm／先端から10mm以上の余剰分を確保）を設置する。また防水層の巻上げ（天端よりH＝15mm以上）を確保する。
- (9) 金物関連の取合いで適切な雨仕舞いができること。
- H型钢や角形鋼管を垂直に設置する場合はベースプレートで完全に固定し、ボルトにはキャップとウレタン系シーリング材充填を施す。
  - 丸カン・手摺支柱足元等は周囲に幅・深さ10mm程度の「盗み」をとって、予めウレタン系シーリング材を充填しておく。また防水層の巻上げ（H＝15mm以上）を確保する。
  - ウレタン塗膜防水が掛かる部分は目荒し研磨（サンドペーパー＃100程度またはサンダー掛け）を行い、その後脱脂処理を施す。とくに「溶融亜鉛メッキ」等、十分な接着力を得られない可能性がある金属下地の場合は入念に行う。
- (10) 配管および配線が防水施工に支障が無いこと。
- 防水層上での配管および配線の設置は防水施工の後とするか、または施工に支障が無い段階での工事とする。また将来の改修工事を見据えて、再塗布が可能となるような措置（高さの確保、または吊上げが可能な形状と荷重）をとることが望ましい。
  - 防水層を貫通する配管や配線は可能な限り避けること。止むを得ず設置する場合は防水施工に支障が無い位置とし、スリーブを使用してさらに手塗りウレタン＋補強布による補強塗り、または超速硬化ウレタンによる塗掛けの確保を100mm以上（推奨値）行う。なお、スリーブはグラつきが無いように完全に固定する。
- (11) 吹付け施工ができる環境が整っていること。
- ホースの全長（およそ60 ～ 90m）に見合った位置にシステム車両と材料（ドラム缶）が設置できる場所を確保する。
  - 仮設足場は屋根の床面から1,800mm以上の高さを確保する。
  - 空調設備・換気設備は吹付け施工中は運転を停止し、吸気口等からの超速硬化ウレタンの室内への流入を防止する。
- (12) PCa下地および ALC下地の場合の注意点は、以下の通りとする。
- 水勾配は躯体でとり、部材は固定を十分にに行いジョイントに生じるムーブメントを可能な限り抑えること。
  - 接合部の目違い・段差は、なだらかになるようにサンディングまたはポリマーセメント系モルタルを塗布する。また目地部についても空隙無く平坦になるように充填する。
  - 接合部に大きなムーブメントが予測される場合は絶縁シートを張るか、手塗りウレタン＋絶縁テープ（FJテープ）による処置、あるいは超速硬化ウレタンの増吹きを施す。
  - 表面はポリマーセメント系モルタルで平滑に仕上げる。その際使用する材料は（3）－5、と同様のものとする。

## 施工条件

### ■ 防水施工条件【改修】

改修工事の場合は既存防水層の種別や劣化状況、および撤去の有無、また新設の防水仕様の種類によって下地処理の内容が異なります。

以下の項目をご参考に、現場に即した適切な処置を行ってください。

- (1) 下地の乾燥が十分であること。
- 新設する防水層に支障が生じないよう、高圧水洗浄後は十分に乾燥させる。また保護仕様の場合、押えコンクリート内に残留水分があるため冬季の施工ではとくに注意し、可能な場合は洗浄に替えて機械研削を行う。
- (2) コンクリートおよびモルタル部が健全であること。
- 下地面は平滑にする。
  - 浮き・表面剥離・レイタンス等の脆弱部および鉄筋・番線等の突起物は除去する。
  - ジャンカ・気泡・あばた・目違い・段差・砂すじ等の表面不具合に対する処置を施す。とくに超速硬化ウレタンの吹付け面は仕上り（ピンホールの発生等）に影響するため、凹凸や段差を無くす。
  - 露筋・爆裂は脆弱部を撤去し、鉄筋の錆を落した後断面修復材で処置を施す。
  - 立上りも平場と同様に平滑にし、凹凸や不具合も平場と同様の処置を施す。また水切りを良くし、雨仕舞いの納りをよく検討しておく。
  - 断面修復等の処置を行った後の仕上げには、プライマーの塗布やウレタン塗膜の硬化収縮による破壊・剥離に耐え得るよう、高い接着強度と圧縮強度、また耐溶剤性を有する材料（「ダブルテックスNEO」）を使用するか、手塗りウレタンの下塗り処理を行う。
- (3) 排水勾配は排水に支障がない程度とする。
- 水勾配は1/100以上とする。
  - 既存のルーフトレンや排水落し口等の周囲の水はけが著しく悪い場合は、周囲のハツリ撤去や納りの検討を行って勾配修正を施す。
  - 改修用ドレンはウレタン塗膜防水用を使用し、塗りかけ幅を100mm以上確保する。また設置に際しては排水面積計算を行い、場合によってはオーバーフロー管の設置や既存ドレンの継続使用を行う。
- (4) 下地表面がよく清掃されていること。
- プライマーや接着剤の接着性を阻害させ、また防水層を劣化させるような塵埃・油脂類・鉄錆等は除去する。
  - ドレン付近に堆積した泥土やゴミ、繁茂しているコケ・植物等も完全に除去する。
- (5) 防水層に支障があるひび割れ・打継ぎに適切な処置が施されていること。
- 防水層に支障が無いひび割れ（概ね1.0mm未満）にはウレタン防水材料またはウレタン系シーリング材の擦り込みか、超速硬化ウレタンの増吹きを施す。但し通気緩衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
  - 防水層に支障があるひび割れ（概ね1.0mm以上）や打継ぎには状況に応じてUカット後ウレタン系シーリング材を充填するか手塗りウレタン＋補強布による処置、あるいは超速硬化ウレタンの増吹きを施す。但し通気緩衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
  - 誘発目地・化粧目地には予めウレタン系シーリング材を充填しておき、状況に応じて手塗りウレタン＋補強布による処置、あるいは超速硬化ウレタンの増吹きを施す。但し通気緩衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
- (6) 入隅および出隅が適切に処理されていること。
- 入隅および立上りの入隅は通りよく、直角とする。また出隅および立上りの出隅は通りよく、R面または45度／W＝5mm以上（メーカー推奨値15 ～ 30mm程度）の面取りを施す。
  - 接合部の目違い・段差は、なだらかになるようにサンディングまたはポリマーセメント系モルタルを塗布する。また目地部についても空隙無く平坦になるように充填する。
- (7) コンクリート基礎廻りで適切な雨仕舞いができること。
- 架台の下部に隙間がある場合はシーリング材の充填を施す。
  - 既存の防振ゴムが著しく劣化している場合は取替えを行うか、余剰分を切除した後入隅にウレタン系シーリング材を打ち、コンクリート基礎ごと新規ウレタン防水層で巻き込む。また挙動部は手塗りウレタン＋補強布による処置、あるいは超速硬化ウレタンの増吹き等の処置を行う。
- (8) 金属類の取合いが適切に処置されていること。
- 防水層と取合う金属部分は表面の汚れ・油脂類・錆・塗料を除去し、プライマーの接着が阻害されないようにする。
  - 発錆や腐食が進行し、著しく劣化したものは交換をする。
  - 固定不良が無いことを確認する。また挙動が頻繁あるいは大きいと思われる箇所については、絶縁処理もしくは手塗りウレタン＋絶縁テープ（FJテープ）の処置を行う。
  - ウレタン塗膜防水が掛かる部分は目荒し研磨（サンドペーパー＃100程度またはサンダー掛け）を行い、その後脱脂処理を施す。とくに「溶融亜鉛メッキ」等、十分な接着力を得られない可能性がある金属下地の場合は入念に行う。
- (9) シーリング材の設置が適切にされていること。
- 劣化が進行しているシーリング材は撤去し、打替えを行う。
  - 防水層に支障を生じさせないように、シーリング材の種類選択は適切に行うこと。
  - 防水層端末・金物の取合い等、必要に応じて適切にシーリング材が設置されていること。
- (10) 保護層の伸縮目地に適切な処置がされていること。
- （MGテープ）
    - 既存目地部のキャップおよび保護コンクリート表面より突出している目地材は撤去する。また伸縮目地の交差部はクロスラップさせずに張り付ける。（MGタイト）
      - 既存目地材は十分に除去し、水上がりを防止するために空隙を必ず設けた上でバックアップ材を設置する。その後MGタイトで平滑に仕上げる。
- (11) 吹付け施工ができる環境が整っていること。
- ホースの全長（およそ60 ～ 90m）に見合った位置にシステム車両と材料（ドラム缶）が設置できる場所を確保する。
  - 仮設足場は屋根の床面から1,800mm以上の高さを確保する。
  - 空調設備・換気設備は吹付け施工中は運転を停止し、吸気口等からの超速硬化ウレタンの室内への流入を防止する。
- (12) PCa下地および ALC下地の場合の注意点は、以下の通りとする。
- 水勾配は躯体でとり、部材は固定を十分にに行いジョイントに生じるムーブメントを可能な限り抑えること。
  - 接合部の目違い・段差は、なだらかになるようにサンディングまたはポリマーセメント系モルタルを塗布する。また目地部についても空隙無く平坦になるように充填する。
  - 接合部に大きなムーブメントが予測される場合は絶縁シートを張るか、絶縁テープ（FJテープ）＋手塗りウレタンによる処置、あるいは超速硬化ウレタンの増吹きを施す。
  - 表面はポリマーセメント系モルタルで平滑に仕上げる。その際使用する材料は（2）－6、と同様のものとする。

## 施工条件

### ■ 各工法施工上および仕上りに関する注意事項

（共通事項（施工））

- ウレタンおよびプライマー・トップコートの施工中、または硬化養生中に降雨・夜露等の水分にさらされる可能性がある場合は施工を控えてください。とくに水系材料は気温によって硬化時間が大きく左右されるため、注意してください。
- 特定化学物質障害予防規則に規定される材料を使用する場合は、同規則に従い特定化学物質作業主任者を選任するなど法令順守をお願いします。
- 下地に応じて適切なプライマーを選定してください。
- プライマー塗布時、下地への吸い込みが多い場合は再塗布してください。
- 使用する材料は必ず保存期間内のものをご使用ください。
- 材料の扱いに際してはSDS（安全データシート）や製品説明書をよく読み、適切な扱いを行ってください。
- 材料は直射日光や風雨にさらされる場所を避け、冷暗所に貯蔵・保管してください。
- 材料の貯蔵・保管場所へは作業車以外の立ち入りを禁止し、また転倒防止や火気厳禁等の安全対策を講じてください。
- 産業廃棄物（廃材・廃液）は適切に処理してください。
- 外断熱工法の施工や既存防水層に断熱板が設置されている場合、施工現場が湖沼や河川の近くである場合、また夜間の気温が下がる時期は結露が生じることが多くなります。とくにトップコートの「艶引け（乾燥硬化前に水分の影響による現象）」を避けるため、午後からの塗布作業には十分注意してください。
- 超速硬化ウレタンの施工前には、スプレーシステム内（シリンダーポンプおよびホース）に残っている異なる種類の材料や古い材料の入替を必ず行ってください。
- 超速硬化ウレタンの施工前には必ず飛散対策養生を施してください。
- 超速硬化ウレタンの施工前には必ず設定温度まで加温して適正な粘度に調整してください。
- 超速硬化ウレタンの施工前には必ず一斗缶またはベール缶等の中に試し吹きを行い「適正な吹付け圧力である」こと、「液漏れ・硬化不良が無い」ことを確認し、吹付け施工中はA剤とB剤の吹付け圧力差が1MPa以内であることを確認してください。
- 超速硬化ウレタンは希釈せず、そのままご使用ください。
- 超速硬化ウレタンの吹付け施工後は、当日のうちにトップコートを塗布するようにしてください。
- 超速硬化ウレタンおよび手塗りウレタンの塗布後に降雨・降雪または夜露等の水気にさらされた場合や、塗継ぎ・増塗りおよびトップコートの塗布が接着可能時間を過ぎる場合は、次工程で塗布する材料との接着力を低下を防止するために表面を良く清掃し、層間プライマーの塗布を行ってください。
- 防毒マスクの着用や換気装置の設置を行い、十分な安全対策を講じてください。
- 2成分形タイプの製品は、必ず主剤と硬化剤の割合を守ってください。
- 2成分形タイプの材料攪拌は、既定の配合比を守り攪拌機で行ってください。
- 手塗りウレタンを希釈する場合は、専用の希釈剤を規定量を守ってご使用ください。
- 冬季などで手塗りウレタンの硬化を早める場合には、必ず専用の硬化促進剤を規定量を守ってご使用ください。
- 脱気装置を設置する際は、原則水上に設置してください。また脱気装置は金属製であるため、避雷導線は1.5m以上離して設置してください。
- アンカー類の穿孔は所定の穿孔径・穿孔深さを守り、垂直になるよう行ってください。また孔内の切粉は必ず除去してください。

（共通事項（仕上り））

- 超速硬化ウレタンは「エンボツ仕上げ」となります。
- 下地の不陸の影響により、仕上りが平滑にならない場合があります。
- 吹付け直後に短時間で指触乾燥・硬化する超速硬化ウレタンは、下地凹凸やシートジョイントまたテープ類の端部等の形状をトレースしやすい傾向にあります。
- 既存防水が外断熱工法の場合は熱による影響を受け通常より劣化が助長されるため、高反射系のトップコートを選定してください。
- 高反射系のトップコートは太陽光を効率よく反射させるため、ルーフバルコニー等の居室付近での塗布は避けてください。
- 粗面仕上げにする場合は「ダイフレックス粗面仕上材」「エストッ#20」「エストッ#40」のいずれかを添加してください。ただしいずれも防滑性を保証するものではなく、降雨後などで水が防水層表面にある場合には滑ることがありますのでご注意ください。
- 粗面仕上げまたは無機質調仕上げのトップコートは表面に微細な凹凸ができるためホコリが滞留しやすくなります。
- 現場施工の特性上トップコートの仕上りは必ずしも均一になりません。
- 各種トップコートの艶消しタイプは製品特性や施工方法の影響により艶に差が生じる場合があります。
- 各種トップコートの「艶有り」「艶消し」は当社独自の呼称です。

（通気緩衝工法）

- 通気緩衝シートは強く引っ張ったり、無理に曲げないでください。
- シートジョイントの隙間は2mm以内にしてください。
- 隣り合うシートの短手ジョイントを一直線状に揃えと、ウレタン塗膜防水材塗布後に破断することがありますので、300mm以上ずらしてください。
- 通気緩衝シート張付け後は、浮きや皺を発生させないために必ず転圧ローラーで十分転圧を行ってください。
- 通気緩衝シート上はスパイクシューズでの歩行を避けてください。シートが破れる恐れがあります。
- 通気緩衝シートの張付け後、ウレタン塗膜防水材の塗布工程が翌日以降になる場合は必ずシート端部およびジョイントの雨仕舞いを行ってください。雨仕舞いを行わず雨や夜露の影響を受けた場合、次工程の乾燥養生に時間がかかったり、膨れや剥離の原因となります。
- 新たに敷設した通気緩衝シートの上に材料を置く場合は、ベニヤ板等で養生を行いその上に置いてください。

（機械的固定工法）

- 下地状況や既存防水層の厚み等により、使用するアンカーの長さを選定してください。
- ALC下地の場合はエポキシ樹脂等を使用するなど、必ず強度を出すようにしてください。
- ランスロックシートは強く引っ張ったり、無理に曲げないでください。
- シートやテープが皺にならないように注意してください。
- 隣り合うシートの短手ジョイントを一直線状に揃えと、ウレタン塗膜防水材塗布後に破断することがありますので、500mm以上ずらしてください。
- 穿孔後の切粉はウレタン塗膜防水層との接着不良を起こす原因となりますので、掃除機等で必ず吸い取って除去してください。
- アンカーの固定強度だけでは不十分な箇所は、必要に応じてボンドを併用してシートを固定してください。
- ハードエッジドライブの施工時に過剰な締め付けをしなでください。必要以上に締め付けるとネジの折れや頭飛びをする恐れがあります。またインパクトドライバの最大トルク値は、ハードエッジドライブのねじり破断トルク値よりはるかに高いため“強力型”は用いず、トルク値には十分注意しながら低回転でゆっくりと施工してください。
- ランスロックキャントやTルーフプレートA型は既存入隅部形状に合わせて選択してください。
- ランスロックキャントやTルーフプレートA型は夏場の熱による膨張を加味し、隙間をつかって取り付けてください。（夏施工時：隙間1mm、冬施工時：隙間2mm）
- 機械的固定工法は全面接着と異なり、柔軟性の高い防水層をアンカーを用いて部分的に躯体コンクリートに連結する工法です。したがって防水層の表面にシワや段差が発生する場合があります。これは「膨れ」とは異なるため防水機能上には問題はありません。

（下地がウレタン塗膜防水材の場合の塗重ね改修工法（オーバーレイ工法））

- 既存ウレタン塗膜防水層の種類や劣化状況によっては、ウレタン塗膜防水材の塗重ね改修工法（オーバーレイ工法）を採用できない場合があります。

## 使用材料一覧

	品名	荷姿・入目	適用
接着剤 プライマー	DFボンドW	20kg/缶	1成分形クロロレン系接着剤（溶剤系）
	オープライマー	16kg/缶	コンクリート、モルタル下地用2成分形エポキシ樹脂プライマー（水系）
シート	PASシート2000	1m×15m/巻	MQC（防水層品質管理）システム対応 改質アスファルトシート系通気緩衝シート
	ランスロックシート2000	1m×15.8m/巻	MQC（防水層品質管理）システム対応 機械的固定工法用 改質アスファルトシート系通気緩衝シート
ウレタン 防水材	ブラマックス150	390kg/セット	2成分形超速硬化ウレタン防水材
	MQCトナー		
	ブラマックス150（小分け）	35.4kg/セット	
	MQCトナー（小分け）		
エバーコートZero-1 H 立上り用	18kg/缶	特定化学物質無配合1成分形ウレタン塗膜防水材	
トップ コート	ASTopp・ゼロ（高反射色あり）	15kg/セット	2成分形アクリルシリコン樹脂トップコート（弱溶剤系）
	W-1	20kg/セット	HGコート用2成分形エポキシ樹脂プライマー（溶剤系）
	HGコート（高反射色あり）	20kg/缶	1成分形無機質調アクリルシリコン樹脂トップコート（水系） 厚塗り高耐久保護仕上げ
副 資 材	シーカフレックス11FC Quick	320ml×10本/箱 （2箱PP掛け）	1成分形ポリウレタン系シーリング材 速乾タイプ
	MQCテープ	100mm×50m/巻	MQC（防水層品質管理）システム対応特殊フィルム付きガラスメッシュテープ
	DFメッシュテープ	100mm×50m/巻	通気緩衝シート用端末補強テープ
	ジョイントテープTM	100mm×50m/巻	通気緩衝シート用ジョイントテープ
	ウォールベント	5個/箱	ステンレス製脱気装置 立上り設置用
	ステンレスベントN	2個/箱	ステンレス製脱気装置 床面設置用
	Tルーフアンカー	300本/箱	ランスロックシート固定用アンカーピン（40mm・70mm）
	ハードエッジドライブHDF	65本/パック（45mm） 45本/パック（60mm） 40本/パック（75mm） 25本/パック（90mm） 23本/パック（100mm） 100本/箱（120mm） 100本/箱（150mm） 100本/箱（180mm）	ランスロックシート固定用ネジ （45mm・60mm・75mm・90mm・100mm・120mm・150mm・180mm）
	Tルーフワッシャー	300枚/箱	ハードエッジドライブHDF用ワッシャー
	Tルーフスリーブ	300個/箱	固定用金物（5mm・20mm・25mm・30mm・35mm・40mm）
	アルミサスアンカー	100本/箱	ランスロックキャントN、TルーフプレートA型用固定アンカーピン
	ランスロックキャントN	2m/本	機械固定用周囲補強金物（30-40-30・30-100-30）
	ランスロックキャントNコーナー用	2枚/本	機械固定用周囲補強金物コーナー材（40mm・100mm）
TルーフプレートA型	2m/本	機械固定工法用周囲補強金物（アルミ製フラットバー）	
ダイワテープS	100mm・200mm×100m/巻	通気緩衝シート用（PASシート2000のみ）端末補強布	
FJテープ	50mm・70mm・100mm・ 150mm・200mm×20m/巻	ランスロックキャントN、TルーフプレートA型用絶縁テープ	
LF改修ドレンU タテ型・ヨコ型	1個/箱	非鉛製改修工事用ドレン	
LFドレンキャップ タテ型・ヨコ型	1個/箱	LF改修ドレンU用ストレーナキャップ	
SPLエマルジョン100	18kg/缶	仮固定用1成分形アクリル系接着剤（水系）	