

天然石多彩模様薄塗材

# ダイヤスキン

F☆☆☆☆



株式会社 ダイフレックス

# 多彩な色調・54色



↑No.520



↑No.521



↑No.522



↑No.523



↑No.524



↑No.525



↑No.526



↑No.527



★ ↑No.528




↑No.581



↑No.582



↑No.583



↑No.532



↑No.533



↑No.534



↑No.535



↑No.536



★ ↑No.537



↑No.538



↑No.539



★ ↑No.540




↑No.541



↑No.542



↑No.543



↑No.544



↑No.545



★ ↑No.546

# ダイヤスキン Color Sample



↑No.550



↑No.551



★ ↑No.552



↑No.566




↑No.567




★ ↑No.568



↑No.569



↑No.570




↑No.571



↑No.584



↑No.585



★ ↑No.586



↑No.572



↑No.573



★ ↑No.574



↑No.531




↑No.557




★ ↑No.558




↑No.587



↑No.562



↑No.563



↑No.553



↑No.554



★ ↑No.555



★ レンガスキン↑No.565



↑No.590



★ ブラックスキン↑No.564

●★は濃色扱いになります。

●有色骨材による砂壁状仕上げのため、見本帳と実際の仕上り色とは、多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

## ■標準施工仕様

### ●コンクリートモルタル面

工 程	材 料	調合割合	所 要 量	塗回数	間隔時間		施工用具
					工程内	工程間	
①	下地調整						
②	吹付 1 回目 (下吹き)	ダイヤスキン	20kg	2.5~3.0kg/m <sup>2</sup>	2	2 時間 以上	リシンガン 口径 5~6 mm 圧力 4~5kg/cm <sup>2</sup>
③	吹付 2 回目 (仕上吹き)	清 水	0~1.0kg	7~8m <sup>2</sup> /缶			

※下地がフレッシュモルタルかポリマーセメント系下地調整材施工直後の場合、特に冬期はアクリル酸が出やすいため、必ずダイヤワイドシーラーを1回塗布してから施工して下さい。  
※溶剤系シーラーを御使用の際はご相談下さい。

### ●軽量気泡コンクリート面 (ALCパネル面)

工 程	材 料	調合割合	所 要 量	塗回数	間隔時間		施工用具
					工程内	工程間	
①	下地調整	ダイヤフィラー(主材) (硬化液)	20kg 10kg	0.67kg/m <sup>2</sup> 45m <sup>2</sup> /セット	1	— 24時間 以上	刷 毛
②	吹付 1 回目 (下吹き)	ダイヤスキン	20kg	2.5~3.0kg/m <sup>2</sup>	2	2 時間 以上	リシンガン 口径 5~6 mm 圧力 4~5kg/cm <sup>2</sup>
③	吹付 2 回目 (仕上吹き)	清 水	0~1.0kg	7~8m <sup>2</sup> /缶			

※ダイヤフィラーの代わりにダイヤALCフィラーも使用できます。

※下地がダイヤフィラー施工直後の場合、特に冬期はアクリル酸が出やすいため、必ずワイドシーラーを1回塗布してから施工して下さい。

※溶剤系シーラーを御使用の際はご相談下さい。

### ■包装単位

下地調整材 ダイヤフィラー……………主 材 20kg袋  
                  硬化液 10kg缶  
下地処理材 ダイヤワイドシーラー……………15kg缶  
主 材 ダイヤスキン……………20kg缶

### ■施工・管理上の注意

- セメント質下地は、表面の含水率が10%以下(pH10以下)になるまで放置して下さい。
- 材料が付着乾燥しますと取りませんので、塗面周辺の養生を完全に行い、施工時建物の周辺に飛散しないようにして下さい。養生テープは塗膜厚を考慮して、強度の高いものを使用して下さい。
- コップレッサーは必要十分な能力以上のものを使用下さい。
- 下地は十分に乾燥してから施工して下さい。乾燥不十分の場合、色ムラ、剥離等の生じる原因となります。
- 金属下地及び漆喰などの上に施工する場合、必ず防錆処理を行って下さい。
- 施工にあたっては同一ロット、同一方法で、入り混、出隠等見切りの良いところまで仕上げて下さい。同一壁面途中での塗り継ぎは色違いやムラの原因になります。
- 施工環境が気温5~35°C以下の場合、湿度85%RH以上の場合、結露が発生する可能性がある場合、外部の施工で降雨が予想される場合には施工を避けて下さい。仕上り不良、剥離などの不具合が発生し、本来の塗膜性能を発揮出来ないおそれがあります。
- 施工後24時間以内の降雨、結露等水の影響で白化や色ムラが発生し、壁面に残る場合があります。
- 低温、高湿度、風通しの悪い場合に白化や色ムラが発生し、壁面に残る場合があります。
- 冬期、低温時の施工は水系下塗材(シーラー)を用いた場合、乾燥が遅くなるため仕上がりにムラを生じる事があります。状況に応じて溶剤系下塗材(シーラー)を使用して下さい。
- 常に結露が発生する地域・時期での施工は避け下さい。

### ■安全衛生上の注意

- 取扱いは、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて防塵マスク、保護メガネ、保護手袋を着用して下さい。
- 取扱い後は、手洗い及び手を充分に洗って下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 作業中・作業後は充分換気を行って下さい。
- 容器からこぼれた場合は、砂等を散布した後処理して下さい。
- 目にに入った場合には、直ちに大量の水で15分以上洗い、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けて下さい。

### ■適応下地

コンクリート(打放し面、合板型枠面、メタルフォーム面、PCパネル面)、モルタル(刷毛引き面、コテ押え面)、ALCパネル\*、コンクリートブロック\*、石膏ブスター、ドロマイトブスター、石膏ボード、木毛セメント板\*、木片セメント\*、スレート板、けい酸カルシウム板\*、パルプセメント板、合板\*

(\*印=ダイヤフィラー処理　※印=ダイヤワイドシーラー処理を要す)

- 工程間隔時間は充分取って下さい。
- 特に溶剤系塗料は、消防法及び危険物取扱条例等関係法令に準拠し、防火、消火、安全衛生等に備えるとともに正しい使用により施工して下さい。
- 安全衛生上の注意事項については、容器の表示も合わせてご参照下さい。
- 材料の保管は気温5~35°C、密封のまま直射日光を避け、屋内に貯蔵して下さい。長時間貯蔵したものは十分攪拌し、変質の有無を確認して下さい。
- シーリング材の上に施工することは避けて下さい。汚染、ひび割れ、剥離などの不具合が発生するおそれがあります。必要上塗布する場合は、シーリング材との塗り重ね適合性を充分確認のうえ施工して下さい。
- 改修工事の場合は、別途ご相談下さい。
- 本施工に入る前に試験吸きを行い、吹き付けのタイミング、粘度、塗布量などをチェックし、仕上がりがムラにならないよう確認して下さい。
- 下吹きは、下地が均一に隠れるよう吹きます。この際、材料を吹き過ぎて流れないようにして下さい。
- 仕上げ吹きは、山立ちをそろえながらムラなく毬吹きし、やや厚めに吹き付けて下さい。
- 仕上吹き材の薄め過ぎ、圧力の上げ過ぎ等は粗目の骨材がのらない原因となります。
- 施工に際し、施工・管理上の詳細な注意点について仕様書等をご確認下さい。

8. 皮膚に付着した場合には、直ちに石鹼と多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには医師の診断を受けて下さい。

9. 吸い、蒸気等を吸入で気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の判断を受けて下さい。

10. 中身を使いつぶしてから廃棄して下さい。

11. 麻塗材、麻容器、洗浄水等は、産業廃棄物処理業者に委託して処理して下さい。

— 安全にご使用いただくためのお願い —

この見本帳に記載の商品を取り扱う際には、各商品の容器に表示されている注意事項をよく守って下さい。

施工に際し、安全衛生上の詳細な注意点については安全データシート・SDSをご確認下さい。

この見本帳に記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。

この見本帳の使用有効期限は、2022年1月ですのでそれ以降のご使用は避けて下さい。



株式会社 タイフレックス

取扱店

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル

☎ (03) 5322-7020 FAX. (03) 5322-7021

URL <http://www.dia-dyflex.jp>

※ 全国の最寄りの支店・営業所をご案内致します。お気軽にお問い合わせ下さい。